

סולימאן נאסר – אדריכל
משרד תכנון ובניה , אדריכלות

אספקה והתקנת מעלית בפרוייקט " בית ספר אלטור דבוריה
אומדן עליות התקנת מעלית

אספקה והתקנה של יחידות על פי פירוט הבא :

מספר יחידה	דגם	עומס	מס' נוסעים	מהירות	מס' תחנות	סוג	כמות
יחידה 00100	Schindler3300	Kg 675	9	1.0 m/s	4	ללא חדר מכונות	1

מאפיינים עיקריים :

מעלית 00100	בית ספר אלטור – דבוריה
עומס	Kg 675
מספר נוסעים	9
מהירות נסיעה	1.0m/s
הנע	Gearless elevator
הספק	406 KW
פקוד	מאסף מלא
מיקום לוח פקוד	משקוף תחנה 4.1
מס' תחנות	4
מס' כניסות לתא	1
חדר מכונות	ללא חדר מכונות
חשמל ראשי	400 V,50 hz
מאור	230 V,50 hz
גובה הרמה	9.2 mm
עומק בור	1200 mm
גובה קומה עליונה	3800 mm
מידות פיר	1950*1850 mm
מידות תא	2139*1400*1200 mm
סוג דלת	פתיחה טלסקופית לצד שמאל
מידות דלת	900*2000 mm
פיר	בטון

פרטי האספקה – ציוד המעלית:

המעלית המוצעת הינה מתוצרת שינדלר וכוללת את כל החלקים הדרושים להרכבתה, הפעלתה ופעולתה התקינה, בהתאם לתאור הטכני. בנוסף אנו מספקים: מפסק מגן למנוע עם הגנה תרמית(לשלוש הפאזות) נגד זרם, צבע יסוד על כל חלקי והובלות למקום ההרכבה. האספקה המוצעת על ידינו אינה כוללת: מבנה וגידור הפיר, הפרדה בין פירים משותפים- במידה וידרשו רשתות הפרדה- ואספקת חשמל ללוח הפקוד של המעלית.

מחיר מעלית	סה"כ מחיר	240,000 ש"ח
-------------------	-----------	--------------------

תנאים נוספים:

באחריות המזמין לקיים את כל ההוראות והתנאים הבאים:
 הספקת חשמל תקני.

1. הספקת כבל למעלית בקוטר הדרוש וקו טלפון, למשקוף הקומה העליונה ובתיאום עם נציג שינדלר נחושטן מעליות בע"מ ("שינדלר")
2. הספקת מתקן מאור מתאים עם מתג ותאורות חירום ליד דלת הכניסה למעלית בקומה העליונה.
3. הספקת נקודת הארקה תקנית להארקת הפסים בבור הפיר והכל בהתאם להוראות החשמל (הארקות יסוד), תשמ"א – 1981 וכל דין אחר בעניין זה.

סולימאן נאסר – אדריכל
משרד תכנון ובניה , אדריכלות

מחיר עבודות חשמל קומפ סה"כ מחיר

5 -צבע " סופרקריל " או ש"ע על קירות פנים ועל קירות גבס לרבות תיקונים ושכבת יסוד " טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות " סופרקריל" או ש"ע עד לכיסוי מלא , העבודה כוללת הסרת צבע רופף , סתימת חורים וסדקים , ליטוש וניקוי השטחים המלוכלכים , שומנים ואבק . גוון לפי בחירת המזמין

מחיר עבודות צבע	כמות 700 מ"ר	סה"כ מחיר	<u>27,000 ש"ח</u>
-----------------	--------------	-----------	-------------------

6- בצוע איטום לגג ע"י שתי שכבות פרימר ויריעות תקניות בעובי 5 ס"מ. יש להמציא תעודת ת"י ליריעות לפני הבצוע. המחיר כולל עבודה וחומר כולל כתב אחריות לטווח של-15 שנה ובדיקות מאושרות ע"י מעבדה מאושרת.

מחיר עבודות איטום	100 מ"ר	סה"כ מחיר	<u>15,000 ש"ח</u>
-------------------	---------	-----------	-------------------

7- ניסור הריסת ופינוי קירות בנויים ומטויחים בעובי כולל של עד 20 ס"מ לרבות חגורות בטון בתוך הבניה .

מחיר עבודות ניסור	100 מ"ר	סה"כ מחיר	<u>15,000 שח</u>
-------------------	---------	-----------	------------------

8- טייח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים

מחיר עבודות טיח	100 מ"ר	סה"כ מחיר	<u>25,000 שח</u>
-----------------	---------	-----------	------------------

סה"כ עבודות:

סה"כ עבודות	<u>322,000</u> ₪
מע"מ	<u>54,740</u> ₪
סה"כ כולל מע"מ	<u>376,740</u> ₪

